


1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:75



2 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

QUADRO DE ACABAMENTOS

- PISO**
- PISO DE MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA. RODAPÉ EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA.
 - EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM 1,5 cm DE ESPESSURA.
 - PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS
 - PISO EMBORRACHADO FLEXÍVEL

- PARADE**
- PINTURA ACRÍLICA – COR A SER ESPECIFICADA
 - REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS ATÉ ALTURA DE 80CM.
 - AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO.
 - PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA – COR A SER ESPECIFICADA
 - REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 2,5x2,5cm
 - REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 10x10cm

- TETO**
- PRÉ-LAJE APARENTE COM SELADORA
 - LAJE COM PINTURA ACRÍLICA BRANCA
 - REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA
 - REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO: 723.15 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 187.53 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO: 26%

A	REVISÃO DE ESQUADRIAS, ESTRUTURA E ABRIGO GLP	10/11/2017	TNS	TNS	DGVV
0	EMIÇÃO INICIAL	07/11/2017	TNS	TNS	DGVV
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
		APROVADO			
<div></div> <div><div>PREFEITURA</div><div>SAQUAREMA</div><div>TRABALHO E RESPEITO</div></div>		<div>SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO</div>			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
TÍTULO					
CRECHE MUNICIPAL DO GUARANI - PROJETO BÁSICO					
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO					
LOCAL				ARQ. ELETRÔNICO	
RUA MANOEL RIBEIRO GONÇALVES (RUA 2) - LOTEAMENTO REPOUSO DE ITAUNA				DE-021.17-ARQ-003-A.DWG	
RESP. TÉCNICO		PROJETO			
Nº		ESCALA	DATA	PRANCHA	
DE-021.17-ARQ-003		INDICADA	OUT/2017		003