


1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75



1 PLANTA COBERTURA
ESCALA 1:75

| QUADRO DE ESQUADRIAS: | | | | |
|---|------------|--|---|--------|
| PORTAS | | | | |
| NOVAS A SEREM INSTALADAS | | | | |
| CÓD. | DIMENSÃO | TIPO/FUNIONAMENTO | MATERIAL/ACABAMENTO | QUANT. |
| PM1 | 0,70x2,10M | PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHA | MADEIRA C/ REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COR A SER DEFINIDA | 01 |
| PM2 | 0,90x2,10M | PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHA | MADEIRA C/ REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COR A SER DEFINIDA | 03 |
| PM2v | 0,90x2,10M | PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHAS | MADEIRA C/ REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COR A SER DEFINIDA, COM VISOR | 04 |
| PM3 | 1,90x2,10M | PORTA ARTICULADA (CAMARÃO) EM 4 FOLHAS | MADEIRA C/ REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COR A SER DEFINIDA | 01 |
| PM4 | 0,90x2,10M | PORTA DE CORRER EM 1 FOLHAS | MADEIRA C/ REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COR A SER DEFINIDA, COM VISOR | 02 |
| PA1 | 0,70x2,10M | PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHAS | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM VENEZIANAS | 01 |
| PA3 | 4,30x2,20M | PORTÃO DE CORRER EM 4 FOLHAS | AO GALVANIZADO (TIPO NYLOFLOR) NA COR PRETA | 01 |
| PA4 | 1,20x1,50M | PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS | AO GALVANIZADO (TIPO NYLOFLOR) NA COR PRETA | 01 |
| PV1 | 2,00x2,90M | PORTA DE CORRER EM 2 FOLHAS | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 01 |
| PV2 | 2,35x2,30M | PORTA DE CORRER EM 4 FOLHAS | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 01 |
| PV3 | 5,32x2,90M | PORTA DE ABRIR EM 6 FOLHAS | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 01 |
| PV4 | 4,00x2,10M | PORTA DE CORRER EM 4 FOLHAS | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 02 |
| PF1 | 1,00x1,50M | PORTA DE ABRIR EM 2 FOLHAS | AO GALVANIZADO (TIPO NYLOFLOR) NA COR PRETA | 01 |
| OBS: - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS | | | | |

| JANELAS | | | | |
|---|------------|---|---|--------|
| NOVAS A SEREM INSTALADAS | | | | |
| CÓD. | DIMENSÃO | TIPO/FUNIONAMENTO | MATERIAL/ACAB. | QUANT. |
| JA1 | 2,50x1,30M | DESILZANTE EM 4 FOLHAS | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO INCOLOR | 08 |
| JA2 | 1,00x0,50M | MAXIMAR EM 1 FOLHA | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO MINI BOREAL | 04 |
| JA3 | 1,70x1,00M | DELIZANTE EM 4 FOLHAS TIPO BALCÃO-ATENDIMENTO | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 01 |
| JA4 | 2,35x1,30M | FOLHAS FIXAS | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 01 |
| JA5 | 2,60x1,00M | FOLHAS FIXAS | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO CRISTAL CLEAR | 02 |
| JA6 | 0,60x0,60M | QUILHOTINA TIPO PASS TROUGH | ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO MINI BOREAL | 01 |
| OBS: - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS | | | | |

| QUADRO DE ACABAMENTOS | |
|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> PISO | |
| 1 | PISO DE MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA RODAPE EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA. |
| 2 | EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM 1,5 cm DE ESPESSURA. |
| 3 | PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL |
| 4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS |
| 5 | PISO EMBORRACHADO FLEXIVEL |

| | |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> PAREDE | |
| 1 | PINTURA ACRILICA - COR A SER ESPECIFICADA |
| 2 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS ATÉ ALTURA DE 80CM. |
| 3 | AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO. |
| 4 | PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA - COR A SER ESPECIFICADA |
| 5 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 2,5x2,5cm |
| 6 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 10x10cm |

| | |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> TETO | |
| 1 | PRÉ-LAJE APARENTE COM SELADORA |
| 2 | LAJE COM PINTURA ACRILICA BRANCA |
| 3 | REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA |
| 4 | REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------------|--------|
| A | REVISÃO DE ESQUADRIAS, ESTRUTURA E ADIÇÃO DE ABRIGO GLP | 10/11/2017 | TNS | TNS | DGVV |
| 0 | EMIÇÃO INICIAL | 20/10/2017 | TNS | TNS | DGVV |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | EXEC. | VERIF. | APROV. |
|  PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO | | APROVADO | | | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| TÍTULO CRECHE MUNICIPAL DO GUARANI - PROJETO BÁSICO PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO E COBERTURA | | | | | |
| LOCAL RUA MANOEL RIBEIRO GONÇALVES (RUA 2) - LOTEAMENTO REPOUSO DE ITAUNA GUARANI - 1º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ | | ARQ. ELETRÔNICO DE-021.17-ARQ-001=A.DWG | | | |
| RESP. TÉCNICO | | PROJETO | | | |
| Nº | | ESCALA 1/75 | DATA OUT/2017 | PRANCHA 001 | |