



02 FACHADA 1
ESCALA 1:50



02 FACHADA 2
ESCALA 1:50



02 FACHADA 4
ESCALA 1:50

QUANTITATIVO DE JANELAS			
CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA
J01	15	2,00	1,80
J02	2	2,00	0,80
J03	1	2,00	0,80
J04	2	1,00	0,80
J05	1	2,00	0,80

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS			
CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA
P01	19	0,90	2,10
P02	6	0,90	2,10
P03	1	0,90	2,10
P04	1	3,00	2,85
P05	8	0,90	1,80
P06	1	0,90	1,80
P07	5	0,80	1,00
P08	1	1,20	2,00

QUADRO DE ACABAMENTOS

- ☐ PISO
- 1

PISO DE MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA RODAPÉ EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA.
- 2

PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL.
- 3

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM 1,5 cm DE ESPESURA.
- 4

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

- ☐ PAREDE
- 1

PINTURA ACRÍLICA – COR A SER ESPECIFICADA
- 2

AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO.
- 3

REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS ATÉ ALTURA DE 90CM.
- 4

REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS ATÉ ALTURA DE 1,20M.

- ☐ TETO
- 1

LAT. COM PINTURA ACRÍLICA BRANCA
- 2

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM POLICARBONATO

0	REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	AM	AM	CONV
0	REVISÃO INICIAL					



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CRECHE MUNICIPAL DE ITAUNA

PROJETO BÁSICO - FACHADAS

LOCAL: RUA QUILONHO ESO COM RUA DOS INGS - ITAUNA - 1º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ

PROJETO

DE-014.17-ARQ-001

RESPONSÁVEL - CAUÇREA

AUTOR - CAUÇREA

PROJETO

DE-014.17-ARQ-001

INDICADA

JAN/2018

PRONCHIA

002